



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 9ª VARA
CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS/SP.



PROCESSO Nº 0008393-08.2022.8.26.0562

Procedimento Comum Cível – Indenização por Dano Material

Vanderlei Jacob Júnior, Engenheiro Civil, CREA: 060.504.586/5; nomeado Perito Judicial nos **Procedimento Comum Cível – Indenização por Dano Material**, feito em curso perante o M.M. Juízo e Cartório de 9º Ofício, em que Neusa Maria Garcia Quaresma move em face de Vertical Brasil Construção e Incorporação Ltda; vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar os esclarecimentos solicitados as Fls. 181 dos Autos, referentes às manifestações apresentadas às Fls. 166 a 179 dos Autos e às Fls. 188 a 201 dos Autos; após a apresentação dos documentos solicitados às Fls. 256 a 264 dos Autos.

LAUDO DE ESCLARECIMENTOS



(13) 9 9726 1077 WhatsApp



perito.vanderleijacobjunior@gmail.com



Avenida Presidente Castelo Branco, 2900, Apto 52, Ed. São Vitório, Guilhermina, Praia Grande/SP, CEP: 11.702-005



O Edifício em questão tem em seu projeto aprovado Subsolo + 27 pavimentos, totalizando 28 pavimentos; a **área total construída aprovada conforme o quadro informado às Fls. 222 dos Autos de 12.073,54 m²**, conforme Alvará de Licença nº 015/2006 às Fls. 220 dos Autos:

TABELA DE ÁREAS

		TERRENO (32,00x37,00m) = 1.182,00 m ²			
		5x = 5.928,00 m ²			
		60% = 710,40 m ²			
		40% = 473,60 m ²			
	RAMPAS	Ocupação Computável	TERRAÇOS, GUARITA,	ÁREA CONSTRUIDA	
SUBSOLO	1.182,44	1.182,44	-		
TÉRREO	-	705,52	7,69	713,21	
MEZANINO (Garagem 1)	69,14	20,10	-		
PAV. 1 (Garagem 2)	703,02	164,27	-		
PAV. 2 (Lazer)	649,66	-	59,39		
PAVS. 3,5,7,9	472,99	24,05	x4= 1.988,16	x4= 1.513,16	
PAVS. 4,6,8	467,44	24,05	x3= 1.474,47	x3= 1.103,82	
PAVS. 10,12	467,44	11,95	x2= 958,78	x2= 735,88	
PAV. 11	472,99	11,95	484,94	378,29	
PAV. 13	284,75	8,85	293,60	124,92	
PAV. 14	212,59	12,10	224,69	153,43	
PAVS. 15,17,19,21	252,25	11,95	x4= 1.056,80	x4= 810,32	
PAVS. 16,18,20,22	247,66	11,95	x4= 1.038,44	x4= 774,04	
PAV. 23 (Restaurante)	323,00	-	323,00	227,93	
PAV. 24 (Casa Máq.)	-	-	94,61	-	
COBERTURA (Cx. Água)	-	-	44,20	-	
TOTAL		12.073,54		5.928,73 (5x)	

		TERRENO (32,00 x 37,00 m) = 1.182,00 m ²			
		5x = 5.928,00 m ²			
		60% = 710,40 m ²			
		40% = 473,60 m ²			
	RAMPAS	Ocupação Computável	TERRAÇOS, GUARITA,	ÁREA CO	
SUBSOLO	1.182,44	1.182,44	-		
TÉRREO	-	705,52	7,69	713,21	
MEZANINO (Garagem 1)	69,14	20,10	-		
PAV. 1 (Garagem 2)	703,02	164,27	-		
PAV. 2 (Lazer)	649,66	-	59,39		
PAVS. 3,5,7,9	472,99	24,05	x4= 1.988,16	x4= 1.513,16	
PAVS. 4,6,8	467,44	24,05	x3= 1.474,47	x3= 1.103,82	
PAVS. 10,12	467,44	11,95	x2= 958,78	x2= 735,88	
PAV. 11	472,99	11,95	484,94	378,29	
PAV. 13	284,75	8,85	293,60	124,92	
PAV. 14	212,59	12,10	224,69	153,43	
PAVS. 15,17,19,21	252,25	11,95	x4= 1.056,80	x4= 810,32	
PAVS. 16,18,20,22	247,66	11,95	x4= 1.038,44	x4= 774,04	
PAV. 23 (Restaurante)	323,00	-	323,00	227,93	
PAV. 24 (Casa Máq.)	-	-	94,61	-	
COBERTURA (Cx. Água)	-	-	44,20	-	
TOTAL		12.073,54		5.928,73 (5x)	

QUADRO DE ÁREAS ÀS FLS. 222 DOS AUTOS



ESTIMATIVAS DE GASTOS POR ETAPA (%) - OBRAS TÍPICAS

Etapas Construtivas	Habitacional						Comercial		Industrial
	Casa			Prédio com elevador	Prédio sem elevador	Prédio sem elevador	Prédio com elevador	Prédio sem elevador	Galpão
	fino(1)	médio(2)	popular (3)	fino(4)	médio (5)	popular (6)	fino(7)	médio(8)	médio (9)
Serviços Preliminares	3,1 a 4,4	2,9 a 4,6	0,8 a 1,5	0,2 a 0,4	0,2 a 0,4	1,3 a 2,6	0 a 1,1	0,5 a 1	1,2 a 2,4
Movimento De Terra	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1	0 a 1
Fundações Profundas	-	-	-	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	3 a 4	4 a 5
Infra-Estrutura	7,4 a 8	3,4 a 4	2,2 a 4	1,8 a 2,3	1,8 a 2,3	3,9 a 4,4	2,8 a 3,3	4 a 4,9	2,9 a 3,8
Superestrutura	18,3 a 21,5	13,4 a 18,5	11,2 a 14,3	30,9 a 37,7	30,9 a 37,7	22,4 a 27,9	26,1 a 31,2	22,9 a 27,4	6,7 a 8,9
Vedação	4,4 a 7,3	7,2 a 11,2	6,6 a 11,7	3 a 4,2	3 a 4,2	6,5 a 11	2,9 a 4,1	4,6 a 7,2	1,6 a 2,8
Esquadrias	2,3 a 4,5	6,1 a 11,2	7,5 a 12,5	4,2 a 7,8	4,2 a 7,8	3,1 a 5,5	3,9 a 7,8	6,5 a 12,2	5,2 a 9,8
Cobertura	0 a 0,7	4,2 a 9,1	10,7 a 21,3	-	-	-	-	-	15 - 22,5
Instalações Hidráulicas	11,2 a 13,2	11,1 a 13	11 a 12	10,5 a 12,3	10,5 a 12,3	9,3 a 10,3	9,4 a 10,4	7,4 a 8,4	4,5 a 5,4
Instalações Elétricas	3,8 a 4,8	3,8 a 4,8	3,8 a 4,8	4,5 a 5,4	4,5 a 5,4	3,8 a 4,8	3,7 a 4,6	3,8 a 4,7	5 a 6
Impermeabilização e Isolação Térmica	9,3 a 12,1	0,3 a 0,5	0,3 a 0,6	1 a 2	1 a 2	4,3 a 5,5	1,5 a 2	4,9 a 6	0,8 a 1,2
Revestimento Pisos, Paredes E Forros	18,6 a 25,2	25,2 a 31,4	21,4 a 29,5	21,2 a 27,6	21,2 a 27,6	24,1 a 33,9	15,3 a 21,6	19 a 24,2	7,1 a 9,7
Vidros	2,2 a 4	0,5 a 1,1	1 a 2	1,4 a 2,8	1,4 a 2,8	0,5 a 0,9	1,9 a 3,5	1,7 a 3,3	0 a 0,5
Pintura	3,3 a 4,8	4,7 a 6,1	3,2 a 4	2,8 a 3,6	2,8 a 3,6	2,1 a 2,8	7,1 a 10,6	5 a 6,4	4 a 6
Serviços Complementares	1,9 a 2,8	0,4 a 0,5	0,4 a 0,8	0,2 a 0,6	0,2 a 0,6	0,4 a 0,8	0 a 0,8	0 a 6,4	23,3 a 33,5
Elevadores	-	-	-	1,8 a 2,3	1,8 a 2,3	-	7,6 a 9,3	-	-

Conforme Índices Fornecidos pela Editora Pini referente as etapas de construção, temos:

- Serviços Preliminares – 0,30 %
- Movimento de Terra – 0,50 %
- Fundação Profunda – 3,50 %
- Infraestrutura – 2,05 %
- Superestrutura – 34,10 %
- Vedação – 3,60 %

Total de Etapas Executadas = 44,05% (0,4405)

Portanto, embasado nos percentuais acima identificados, temos o percentual total de 44,05 % da execução do imóvel (estimativa de custos).

Sendo assim, utilizando do percentual acima e efetuando cálculo com base no valor de edificação informada acima, teremos:

$$R\$ 29.806.938,89 \times 0,4405 = R\$ 13.129.956,58 \text{ (agosto/23)}$$

Este documento é propriedade exclusiva do Sr. Vanderlei Jacob Junior, engenheiro associado. Qualquer reprodução ou utilização não autorizada é proibida. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0008999-08.2028.8.26.0562 e código A0701B667D.

